

照度標準作業流程

文件名稱	照度標準作業流程	文件編號	1D10ATP0039-(07)
文件類別	作業程序書	頁次	第 1 頁、共 1 頁
		所屬單位	總務部-工務課

1、目的：

室內設計的照明是對各種建築環境的照度進行的專業設計。它不僅要滿足室內亮度上的要求，還要考慮到烘托環境、氣氛的作用。一般由室內建築師及電力工程師進行核算、調整以符合 CNS 照度標準，為使本院同仁有一個舒適明亮的工作環境，特定本辦法。

2、範圍：

2.1 沙鹿總院。

2.2 大甲分院。

2.3 長青院區。

2.4 光田綜合醫院附設護理之家。

2.5 光田綜合醫院所屬設施(例如：員工宿舍)。

3、名詞定義：

3.1 照度-照度的定義為被照體單位面積所受的光通量，其單位為勒克斯(LUX)。每一不同使用目的的場所，均有其合適的照度來配合實際需要。例如，一般家庭書房的全般照明照度約為 100 LUX，閱讀時則需要照度 600 LUX，此時可用檯燈作為局部照明，以達到所需照度。照度太低時，容易導致眼睛疲勞造成近視，照度太高則過分明亮刺眼，形成電力浪費。

3.2 合法檢測機構-指為取得行政院勞工委員會認可勞工作業環境測定機構。

4、參考資料：

CNS 國家照度標準。

5、權責：

5.1 工務課：負責照明設備維修、增設。

5.2 總務部：負責照明設備購置、管理。

5.3 職安室：負責勞工作業環境照明設備之照度量測。

6、內容：

6.1 照明設備之維護作業：

使用單位發現照明設備故障時，依本院儀器設備請修維護作業(文件編號 250CW0006)辦理。

定期維護及定期測試：每年進行檢查一次。

一般照明：室內一般照明設備，如：日光燈、筒燈、層板燈等。

緊急照明：於停電時由蓄電池的電力提供照明之設備。

6.2 檢測作業：

6.2.1 依 CNS 國家照度標準規定，本院委託合法檢測機構，每半年定期檢測一次照度檢測。

若檢測不合格，立即告知工務組人員增設照明設備，再委託廠商進行複檢直至合格。

6.2.3 檢測結果予勞安室及總務課存查。

6.2.4 CNS 醫療院所照度標準如附件 7.1 表所示：

7、附件：

7.1 CNS 醫療院所照度標準表

7.2 照度檢測報告書

附件 7.1 CNS 醫療院所照度標準表

照度	場所：醫院		作業
10000~5000	視機能檢查室(眼科明室) ^{註(4)}		—
5000~1500	—		◎解剖檢查 ◎助產 ◎急救 ◎視診 ◎注射 ◎製(調)藥 ◎檢查 ◎技術加工 ◎櫃檯事務
1500~750	開刀房 ^{註(5)}		◎繃帶更換(病房) ◎裝卸石膏模
750~500	診療室、治療室、急救室、產房、院長室、辦公室、研究室、會議室、護士室、藥局、製藥室、配藥室、解剖室、病理細菌檢查室、事務室、圖書室、正門	—	
500~300		餐廳、調理室、一般檢查室(血液、尿、便)、生理檢查室(腦波、心電圖、視力)、技術加工室、中央供應室、同位素室	◎病床上看書
300~200	嬰兒房、紀錄室、候診室、會客室、門診部走廊	病房、X 光室(攝影、操作、判讀)、物理治療室、溫水浴池、冷水浴池、運動機械室、聽力檢查室、滅菌室、藥品倉庫	
200~150			
150~100	麻醉室、回復室、太平間、更衣室、浴室、化妝室、洗手間、污物處理室、洗衣場、病歷室、值夜室、樓梯	內視鏡室 ^{註(6)} 、X 光透視室 ^{註(6)} 、眼科暗室、乘車處、病房走廊	
100~75			
75~50			動物室、暗室、安全梯
50~30	—		
30~2	—		
2~1	深夜之病房及走廊 ^{註(7)}		

註(4)：最好能調光至 50 Lux。

註(5)：開刀房之照度應以無影燈將手術台上直徑 30cm 範圍內維持 20000 Lux 以上。

註(6)：能調至 0 Lux。

註(7)：用照腳燈等。

有◎記號之作業場所，可用局部照明取得該照度。

診所照度與醫院同。

有◎記號之作業場所，可用局部照明取得該照度。

屬視力、聽力不良之兒童、學生使用之教室、實驗、實習工廠時，可將照度提高上述所定的基本值兩倍(其原因係因聽力不良之兒童，必須靠別人口唇之動作去判斷別人所說的詞句)。

附件 7.2 照度檢測報告書

受測單位：光田綜合醫院○○○○

測定日期：○○年○月○日

測定人員：○○○

現場溫度：_____

測定方法：以照度計直接測定法

大氣壓力：_____

儀器型號：○○○

現場溼度：_____

報告保存期限：3 年

序號	測定區域名稱	測定結果(LX)
01		
02		
03		